

龙凤生态城璟澜园一期临时用电工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

龙凤生态城璟澜园一期临时用电工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙凤生态城璟澜园一期临时用电工程 标段： 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除部分						
1	030410003001	导线架设	1. 名称：架空导线 2. 规格型号：JKLYJ-10KV 1*70 3. 工作内容：拆除枫香坪专变#03杆至枫香坪#1专变架空导线	km	0.158			
2	030404004001	低压开关柜（屏）	1. 名称：低压开关柜 2. 工作内容：低压开关柜拆除	台	3			
3	030401001001	油浸电力变压器	1. 名称：油浸式变压器 2. 型号规格：S13-10/0.4-500kVA 3. 工作内容：油浸式变压器拆除	台	1			
4	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号规格：YJV22-0.6/1kV-1×400 3. 内容：电力电缆拆除	m	80			
5	030410004003	杆上设备	1. 名称：避雷器 10kV 2. 工作内容：10kV避雷器拆除	组	1			
6	030410004007	杆上设备	1. 名称：跌落式熔断器 2. 工作内容：跌落式熔断器拆除	组	1			
		分部小计						
		电气安装部分						
7	030410003002	导线架设	1. 名称：架空导线 2. 规格型号：JKLYJ-10KV 1*70（利旧） 3. 工作内容：架设枫香坪专变#03杆至枫香坪新建#002电杆导线	km	0.158			
8	030410003003	导线架设	1. 名称：架空导线 2. 规格型号：JKLYJ-10KV 1*70 3. 工作内容：架设枫香坪新建#01专变至枫香坪新建#001电杆导线	km	0.045			
9	030404004002	低压开关柜（屏）	1. 名称：低压开关柜（利旧） 2. 工作内容：低压开关柜安装	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙凤生态城璟澜园一期临时用电工程 标段： 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030401001002	油浸电力变压器	1. 名称：油浸式变压器（利旧） 2. 型号规格：S13-10/0.4-500kVA 3. 工作内容：油浸式变压器安装	台	1			
11	030404004005	低压开关柜（屏）	1. 名称：高压计量设备 2. 工作内容：内含智能电表、专变采集终端、干式计量装备、组合互感器、计量箱	台	1			
12	030408001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆安装（利旧） 2. 型号规格：YJV22-0.6/1kV-1×400 3. 内容：电力电缆安装	m	80			
13	030410004006	杆上设备	1. 名称：避雷器 10kV（利旧） 2. 工作内容：10kV避雷器安装	组	1			
14	030410004008	杆上设备	1. 名称：跌落式熔断器（利旧） 2. 工作内容：跌落式熔断器拆除、安装	组	1			
15	030410001001	电杆组立	1. 名称：混凝土电杆 2. 规格型号：Φ190*12m 3. 工作内容：电杆定位、杆坑开挖、立杆、杆坑回填、C25基础浇筑	根	2			
16	030410002001	横担组装	1. 名称：高压镀锌横担 2. 规格型号：∠80×8×2700，Φ190 3. 工作内容：高压镀锌横担安装	组	12			
17	030410002003	横担组装	1. 名称：避雷器支架 2. 规格型号：50*5*510 3. 工作内容：避雷器支架安装	组	2			
18	030410002002	横担组装	1. 名称：线路柱式瓷绝缘子 2. 型号规格：R5ET105L, 125, 283, 360 3. 工作内容：线路柱式瓷绝缘子安装	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙凤生态城璟澜园一期临时用电工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	03B006	杆上铁附件	1. 名称: 电缆抱箍 2. 型号: $\Phi 230$ 3. 工作内容: 杆上电缆抱箍安装	个	4			
20	03B001	配电房上电缆固定铁塔架	1. 名称: 配电房上电缆固定铁塔架 2. 工作内容: 配电房上电缆固定铁塔架制作、安装 3. 规格: 重量0.4T	t	0.4			
21	03B002	揭电缆沟盖板	1. 揭、盖、移动电缆沟盖板	米	50			
22	030408003001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 工作内容: 电缆保护管沿电杆敷设 硬塑料管PVC-110*3米	根	2			
23	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号规格: YJLV22-8.7/10kV-3*70 3. 内容: 电力电缆安装	m	525			
24	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号规格: 户外电缆头 WLS15KV 70 3. 工作内容: 电力电缆头制作、安装	个	2			
25	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电缆中间头 2. 型号规格: 电缆中间头JLS15KV 70 3. 工作内容: 电力电缆中间头制作、安装	个	1			
26	030409002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 型号规格: -50*5 3. 工作内容: 接地母线制作、安装	m	12			
27	030409001001	接地极	1. 名称: 角钢接地极 2. 规格: $\angle 50*5*2500$	根	1			
28	030414001001	电力变压器系统	变压器系统调试 容量(kV·A) ≤ 800	系统	1			
29	030414002001	送配电装置系统	输配电装置系统调试 $\leq 1kV$ 交流供电	系统	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙凤生态城璟澜园一期临时用电工程 标段： 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030414008001	母线	母线系统调试 电压 ≤1kV	段	1			
31	030414011001	接地装置	接地网调试	系统	1			
32	030414011002	接地装置	接地装置调试	组	1			
		分部小计						
		土建部分						
33	03B003	配电房建造	1. 名称:配电房 2. 工作内容:配电房建造, 长*宽*高=4*3.5*3m, 砖砌墙身, 混凝土基础、顶板, 配套电缆沟 3. 备注:含地坪、粉刷等	座	1			
34	03B007	电缆排管	1. 名称:2孔电缆排管 2. 工作内容:电缆排管制作 3. 规格: 2孔DN150水泥维纶管, 填砂保护至管顶30cm	m	30			
35	03B005	电力电缆井	1. 名称:电力电缆井 2. 规格型号:2m*1.5m 3. 工作内容:电缆井制作 4. 备注: 参照标准图集07SD101-8《电力电缆井设计与安装》第19页	座	2			
		分部小计						
		低压电缆更换及低压开关柜维修						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙凤生态城璟澜园一期临时用电工程 标段： 第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030404004003	低压开关柜（屏）	1. 名称：低压开关柜（维修）进线柜1AA1 2. 工作内容：维修并更换元器件，万能式断路器RDW1-2000M/3P 1000A 抽出式 1只，电流互感器BH-0.66 4只，电流、压表6L2-A 4只，转换开关LW5D-16 1只，信号灯AD16-22 3只，保险RT14-6A 3只，小型断路器DZ47-60/4P C60A 1只，浪涌保护器60kA/4P 1只，柜内铝排LMY 60*8 6米。 3. 备注：含辅材费、安装费、税金等全部费用	台	1			
37	030404004004	低压开关柜（屏）	1. 名称：低压开关柜（维修）补偿柜1AA2 2. 工作内容：维修并更换元器件，补偿控制器JKL-5CF 1只，小型断路器DZ47-60/3P D60A 8只，交流接触器CJ19-43 AC220V 8只，热继电器JR36-63 8只，电容器BZMJ-0.45 20-3 8只，电流互感器BH-0.66 3只，电流表6L2-A 3只，信号灯AD16-22 3只，保险RT14-6A 3只，避雷器HY1.5W 0.28-1.3 5只，柜内铜排TMY 40*6 3米 3. 备注：含辅材费、安装费、税金等全部费用	台	1			
38	030408001004	电力电缆	1. 名称：电力电缆安装 2. 型号规格：YJV22-0.6/1kV-1×400 3. 内容：电力电缆安装	m	40			
39	030408006003	电力电缆头	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：400mm ²	个	8			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙凤生态城璟澜园一期临时用电工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证费	0.00		
6	增值税	0.00		
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：龙凤生态城璟澜园一期临时用电工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：龙凤生态城璟澜园一期临时用电工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称：龙凤生态城璟澜园一期临时用电工程

标段:

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	单价(元)	合价（元）
1	人工				
1.1					
人工小计					
2	材料				
2.1					
材料小计					
3	施工机具使用费				
3.1					
施工机具使用费小计					
4	费用				
总 计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：龙凤生态城璟澜园一期临时用电工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。